

つくば国際会議場屋上防水工事業務 仕様書

1. 業務概要

(1) 業務名 つくば国際会議場屋上防水工事業務

(2) 業務内容

1. コーチング打替工事

屋上①～⑨について、防水端末コーチング撤去打替を行う。

ゴムアスファルト系 (15×10) 総数量 1,015.6m

＊数量内訳

屋上①153.8m 屋上②122.2m 屋上③43.5m 屋上④15.6m

屋上⑤64.0m 屋上⑥194.9m 屋上⑦351.8m 屋上⑧47.4m

屋上⑨22.4m

(別紙1 防水工事箇所 参照)

2. ウレタン塗膜防水工事

屋上①パラペット笠木天端の高圧洗浄及び樹脂モルタル塗布による下地調整を行い、ウレタン塗膜防水 (X-2 工法) を行う。

＊数量 屋上①58.8 m²

(別紙1 防水工事箇所 参照)

(3) 納入期限 令和8年3月6日 (金)

(4) 納入場所 茨城県つくば市竹園二丁目20番3号

2. 提出書類

(1) 作業員名簿

(2) 作業工程表

(3) 工事写真

(4) その他発注者が指示する書類

3. 特記事項

(1) 施工にあたっては、安全面に十分配慮するとともに、催事との調整を要するため、事前に発注者と打ち合わせを行ったうえで実施し、会議場の運営を妨げないようにすること。

(2) 入札金額には、材料の運搬及び既存撤去材の処分費用、並びに作業に関して発生する養生、その他必要な経費を含むこと。

(3) 修繕後、機器の一般的な取り扱い及び保守について取扱説明を行うこと。

(4) 修繕後、工事完了日から1年間の無料保証サービスを実施すること。(原因が使用者の過失が原因である場合を除く。)

(5) 作業に伴い発生する廃棄物等の処分は、受注者の責任及び費用により適法に行うこと。

(6) 作業を行うために必要な電力、水道等を使用する場合は、事前に発注者と協議し無償支給とする。

- (7) 作業の実施にあたっては、騒音等の発生を最小限にするよう努め、催事への影響を最小限にするよう努力すること。
- (8) 作業範囲以外の室内、場所等には無断で立ち入らないこと。
- (9) 当仕様書に定めのない事項については、発注者と協議すること。
- (10) 見積書等の作成にあたっては、現地確認を行うこと。