

## 工事内容仕様書

No.	内容	仕様	数量	単位
	(塗装工事)			
1	正面入口柱 (3本) 天井	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り 拭き洗浄	17.20 182.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
2	駐輪場避難階段	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り (ネット外し共)	71.00	m <sup>2</sup>
3	本体棟西側突入口 (2ヶ所)	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り (グレーチング脱着共)	24.60	m <sup>2</sup>
4	本体棟南側非常階段側突入口 (2ヶ所)	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り (グレーチング脱着共)	87.80	m <sup>2</sup>
5	本体棟東側風除室屋根部分 鉄部	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り (腐食部補修共)	12.50	m <sup>2</sup>
	天井・ステンレス部	拭き洗浄	15.00	m <sup>2</sup>
	屋根	高圧洗浄	14.00	m <sup>2</sup>
6	レストラン脇風除室屋根部分 鉄部	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り	9.20	m <sup>2</sup>
	天井・ステンレス部	拭き洗浄	29.80	m <sup>2</sup>
7	南駐車場入口柱部分 シート張替え (出口)	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り W2500mm H1550mm グレー厚み0.5 二重縫製ロープ入り 鳩目100ピッチ	2 1	ヶ所 枚
	シート張替え (入口)	W1600mm H1550mm グレー厚み0.5 二重縫製ロープ入り 鳩目100ピッチ	1	枚
8	北駐車場入口柱部分 シート張替え (出口)	下地調整RB種・錆止め・シリコン樹脂2回塗り W2500mm H1550mm グレー厚み0.5 二重縫製ロープ入り 鳩目100ピッチ	2 1	ヶ所 枚
	シート張替え (入口)	W1600mm H1550mm グレー厚み0.5 二重縫製ロープ入り 鳩目100ピッチ	1	枚
	(仮設工事)			
9	正面入口柱 (3本)	ローリングタワー2段 材工運搬共	2	基
10	駐輪場避難階段	材工運搬共 ネット養生含む	1	式
11	本体棟西側突入口 (2ヶ所)	材工運搬共 ネット養生含む	1	式
12	本体棟南側非常階段 側突入口 (2ヶ所)	材工運搬共 ネット養生含む	1	式
13	本体棟東側風除室屋根部分	ローリングタワー2段 材工運搬共	1	基
14	レストラン脇風除室屋根部分	ローリングタワー2段 材工運搬共	1	基